

# ROZPOČET

Stavba: Rozpočty

Objekt: Ihrisko Dulová ves

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Dulová Ves

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 0,000 0,000**

**1 Zemné práce 0,000 0,000**

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	63,142	0,000	0,000	0,000
2	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	6,020	0,000	0,000	0,000
3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	63,142	0,000	0,000	0,000
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,431	0,000	0,000	0,000
5	132201109	mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	7,431	0,000	0,000	0,000
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	70,573	0,000	0,000	0,000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	70,573	0,000	0,000	0,000
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	705,730	0,000	0,000	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	70,573	0,000	0,000	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	127,031	0,000	0,000	0,000
11	183101215	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	14,000	0,000	0,000	0,000
12	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	14,000	0,000	0,000	0,000
13	0266200080	Lipa druh "Veľkolistá" alebo ekvivalent	ks	14,000	0,000	0,000	0,000

**2 Zakladanie 0,000 0,000**

14	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	2,488	0,000	0,000	0,000
15	274352111	Debnenie stien základových pásov, zabudované	m2	11,471	0,000	0,000	0,000
16	275313521	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 12/15	m3	3,884	0,000	0,000	0,000
17	275352111	Debnenie stien základových pätičiek, zabudované	m2	29,466	0,000	0,000	0,000
18	289971313	"TENSAR SR 160" alebo ekvivalent na upravenom povrchu	m2	315,710	0,000	0,000	0,000

**5 Komunikácie 0,000 0,000**

19	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. Min. 150 mm	m2	69,600	0,000	0,000	0,000
20	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. Min. 200 mm	m2	246,110	0,000	0,000	0,000
21	5891000181	obrubníkom	m2	156,962	0,000	0,000	0,000
22	1	Gumená dlažba o rozmeroch min. 1000x1000x50 mm	m2	158,532	0,000	0,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	596610013	Kladenie gumového ukončovacieho diela (obrubiča) o rozmeroch min. 50 x 200 x 1000 mm do štrkového lôžka	ks	70,000	0,000	0,000	0,000
24	2721000046	Gumový obrubičnik (čierny, o rozmeroch min. 100 x 200 x 1000 mm)	ks	70,000	0,000	0,000	0,000
25	596911310	Kladenie zámkovej dlažby pre peších hr. Min. 60 mm	m2	69,600	0,000	0,000	0,000
26	5921950710	Dlažba typu "Premac" alebo ekvivalent o rozmeroch min. 14x14x6 cm	m2	70,992	0,000	0,000	0,000
27	596913113	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	73,088	0,000	0,000	0,000
28	5923010777	Zatrávňovací panel	ks	326,279	0,000	0,000	0,000

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **0,000 0,000**

29	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 spevnené cementom (pre spevnenie podkladov)	m3	10,440	0,000	0,000	0,000
30	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	28,230	0,000	0,000	0,000
31	6315710031	Násyp z piesku hr. Min. 40 mm (pre spevnenie podkladu)	m3	9,062	0,000	0,000	0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,000 0,000**

32	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubiča betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	74,400	0,000	0,000	0,000
33	5921954660	Obrubičnik parkový typ "premac" alebo ekvivalent o rozmeroch min. 100x20x5 cm, sivý	ks	75,144	0,000	0,000	0,000
34	916531111	Osadenie obrubiča typu "PVC" alebo ekvivalent	m	74,200	0,000	0,000	0,000
35	4045795410	Obrubičnik typ "PVC" alebo ekvivalent	ks	74,942	0,000	0,000	0,000
36	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	4,000	0,000	0,000	0,000
37	5538168053	Odpadkový kôš	ks	4,000	0,000	0,000	0,000
38	936124121	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	6,000	0,000	0,000	0,000
39	5538168031	Parková lavička min. 1,5m, sedadlo i operadlo z dreva	ks	6,000	0,000	0,000	0,000
40	936940001	Osadenie komponentov alebo prvkov detského ihriska so zabetonovaním nôh	ks	5,000	0,000	0,000	0,000
41	5538172369	Detské prvky - Hojdačka	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
42	5538172501	Detské prvky - Pružinová hojdačka typu "D2" alebo ekvivalent	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
43	5538172606	Detské prvky - pružinová hojdačka typu "D1" alebo ekvivalent	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
44	5538172651	Detské prvky, KOLOTOČ	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
45	5538172714	Detské prvky - Zostava	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
46	9369400011	Osadenie komponentov alebo prvkov detského ihriska	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
47	5538172639	Detské prvky pieskovisko o rozmeroch min. 2000x2000 mm	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
48	966001112	Demontáž odpadkového koša kotveného skrutkami na pevný podklad, -0,02700 t	ks	4,000	0,000	0,000	0,000
49	966001122	Demontáž parkovej lavičky kotvenej skrutkami na pevný podklad, -0,03400 t	ks	6,000	0,000	0,000	0,000
50	966001141	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska s betónovou pätkou	ks	6,000	0,000	0,000	0,000

**99 Presun hmôt HSV** **0,000 0,000**

51	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	254,231	0,000	0,000	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	-------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV** **0,000 0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

**0,000 0,000**

52	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	246,110	0,000	0,000	0,000
53	6936651300	<i>Geotextília netkaná polypropylénová typ "Tatratex PP 300" alebo ekvivalent</i>	m2	251,032	0,000	0,000	0,000
54	7111311021	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	315,710	0,000	0,000	0,000
55	6936654100	<i>Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília min. 230g/m2</i>	m2	322,024	0,000	0,000	0,000

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady**

**0,000 0,000**

**VRN06 Zariadenie staveniska**

**0,000 0,000**

56	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	0,000	0,000	0,000
57	000600012	Zariadenie staveniska - prevádzkové šatne	eur	1,000	0,000	0,000	0,000
58	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	0,000	0,000	0,000
59	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	0,000	0,000	0,000
60	000600024	Zariadenie staveniska - vypratanie staveniska	eur	1,000	0,000	0,000	0,000
61	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	0,000	0,000	0,000

**VRN07 Dopravné náklady**

**0,000 0,000**

62	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia presunu preliezok	kpl	1,000	0,000	0,000	0,000
----	-----------	--	-----	-------	-------	-------	-------

**Celkom**

**0,000 0,000**